

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер их платы по адресу: ул Спортивная, д. 13 с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

№ п/п	Наименование работ и услуг	периодичность	Стоимость услуги	Стоимость услуги	размер платы на 1
			на дом в месяц	на дом в год	кв.м в месяц
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома		216773,10	2601277,25	8,95
1.1	Содержание инженерных коммуникаций		124863,11	1498357,27	5,40
1.1.1	Обслуживание инженерных коммуникаций	ежемесячно	80849,8944	970198,7328	3,13
1.1.2	Обслуживание ИТП	ежемесячно	5161,6512	61939,8144	0,20
1.1.3	Материалы, для выполнения работ, по содержанию общего имущества МКД	ежемесячно	24868,8	298425,6	0,96
1.1.4	Непредвиденные расходы по содержанию общего имущества МКД	ежемесячно (10 % от суммы расходов на дом по услуге)	0	0	0,56
1.1.5	Обслуживание системы оповещения при пожаре	ежемесячно	0	0	0,00
1.1.6	Проверка пожарных лестниц и ограждений	октябрь 2020г.	11697,12	140365,44	0,45
1.1.7	Проверка манометров и термометров	июнь 2020г.	1296	15552	0,05
1.1.8	Замер сопротивления изоляции электрических сетей		0	0	0,00
1.1.9	Проверка общедомовых приборов учета МКД		0	0	0,00
1.1.10	Проверка трансформаторов тока		0	0	0,00
1.1.11	Организация канала связи с ОДПУ МКД по отоплению и водоснабжению	ежемесячно	240	2880	0,01
1.1.12	Промывка теплообменников		0	0	0,00
1.1.13	Проверка электроинструмента, средств индивидуальной защиты и измерительных приборов		621,72	7460,64	0,02
1.1.14	Проведение испытаний пожарных гидрантов	май, сентябрь	127,92	1535,04	0,00
1.1.15	Проведение энергетического аудита		0,00	0	0,00
1.1.16	Обследование (очистка) каналов системы вентиляции		0	0	0,00
1.2	Содержание общего имущества МКД		91910,00	1102919,99	3,56
1.2.1	Сброс снега с козырьков	1 раз в год	1758,9	21106,8	0,07
1.2.2	Сброс снега с кровли	1 раз в год	2 750,00	33000	0,11
1.2.3	Герметизация межпанельных швов		3 575,00	42900	0,14
1.2.4	Герметизация швов на кровле		1 531,99	18383,904	0,06
1.2.5	Утепление вентиляционных шахт		10 731,60	128779,2	0,42
1.2.6	ФОТ: ИТС (включая круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение заявок населения на системах отопления, водоснабжения, водоотведения).		71 562,51	858750,0816	2,77
2	Работы по санитарной уборке и очистке общего имущества дома		99825,00	1197900,00	4,59
2.1	Уборка лестничных клеток		42652,5	511830	1,65
2.2	уборка межэтажных, этажных площадок с 4 по 10 этаж	1 раз в неделю			
2.3	промывка межэтажных и этажных площадок с 1 по 3 этаж включительно	5 раз в неделю *			
2.4	промывка лестничных маршей	4 раза в месяц			
2.5	протирка стен	2 раза в год			
2.6	протирка перил	1 раз в неделю			
2.7	проирка шкафов для электросчетчиков	1 раз в месяц			
2.8	промывка окон (внутри)	2 раза в год			
2.9	протирка подоконников	1 раз в неделю			
2.10	протирка радиаторов отопления	1 раз в неделю			
2.11	чистка от пыли и мытье межтамбурных и входных дверей	4 раза в месяц			
2.12	протирка почтовых ящиков	1 раз в неделю			
2.13	промывка пола лифтовой кабины	5 раз в неделю			
2.14	протирка стен лифтовой кабины	4 раза в месяц			
2.2	Уборка дворовой территории		57172,5	686070	2,94
2.2.1	уборка контейнерной площадки	ежедневно			
2.2.2	погрузка КГМ вручную	2 раза в неделю			
2.2.3	сбор, сортировка и укладка КГМ	ежедневно			
2.2.4					
2.2.5	очистка урн от мусора	ежедневно			
2.2.6	промывка урн	1 раз в месяц			
2.2.7	подметание входов в подъезд	ежедневно			
2.2.8	подметание тротуаров	ежедневно			
2.2.9	очистка от мусора входов в подвалы	ежедневно			
2.2.10	подметание наносов	3 раза в неделю			
2.2.11	подметание отмостков	1 раз в неделю			
2.2.12	подметание парковочных карманов	2 раза в неделю			
2.2.13	сбор мусора на придомовой территории	ежедневно			
2.2.14	дезинфекция, хлорирование и побелка контейнерных п	2 раза в месяц			
2.2.15	очистка колодцев и ПГ	2 раза в неделю			
2.2.16	сдвигание и подметание снега при отсутствии снегопад	5 раз в неделю			
2.2.17	подсыпка песчано-солевой смесью тротуаров	в период гололеда			
2.2.18	уборка дорожек из тротуарной плитки	ежемесячно	2217,6	26611,2	0,09
2.2.19	уборка территорий, не входящих в границы МКД в зимний период	по мере необходимости	16 430,96	197 171,50	0,64

2.2.20	уборка территорий, не входящих в границы МКД в летний период	по мере необходимости	142,61	1 711,30	0,01
3	Обработка от вредителей		2720,92	32651,08	0,11
3.1	Дератизация подвальных помещений	4 раза в год	351,01	4212,144	0,01
3.2	Дезинсекция подвальных помещений	2 раза в год	912,63	10951,5744	0,04
3.3	Акарицидная обработка (от клещей) газонов	1 раз в год	1 457,28	17487,36	0,06
4	Механизированная уборка придомовой территории и отвал снега		63925,73	767108,74	2,47
4.1	Аренда техники		36830,15	441961,7748	1,43
4.2	Вывоз и утилизация снега		11904,69	142856,3313	0,46
4.3	Содержание территорий за границами МКД в зимний период		14570,85	174850,1971	0,56
4.4	Содержание территорий за пределами МКД в весенне - осенне- летний период (аренда техники)		620,04	7440,43392	0,02
5	Обслуживание лифтов		49858,76	598305,10	2,12
5.1	Ежемесячное обслуживание лифтов	ежемесячно	47064,7584	564777,1008	1,82
5.2	Периодическое освидетельствование лифтов	1 раз в год	2244	26928	0,09
5.3	Замена масла в лебедках		0	0	0,00
5.4	Непредвиденные расходы	10 % от суммы расходов за дом			0,19
5.5	Страхование лифтов	1 раз в год	550,00	6600	0,02
6	Содержание зелёных насаждений		63170,33	758043,92	2,69
6.1	кошение газонов, сбор, складирование травы и мусора	10 раз за сезон	22 344,96	268 139,52	0,86
6.2	Полив газонов (без учета, затраченной воды на полив)	11 раз	24 579,46	294 953,47	0,95
6.3	вертикализация и аэрация газонов	2 раза	3 400,32	40 803,84	0,13
6.4	стрижка кустов (санитарная)	2 раза	1 296,00	15 552,00	0,05
6.5	стрижка кустов оформительная	2 раза	3 888,00	46 656,00	0,15
6.6	стрижка деревьев	2 раза	624,00	7 488,00	0,02
6.7	удобрение кустов (включая удобрения)	2 раза	486,00	5 832,00	0,02
6.8	удобрения деревьев (включая удобрения)	2 раза	234,00	2 808,00	0,01
6.9	удобрение газона (включая удобрения)	2 раза	2 681,40	32 176,74	0,10
6.10	защитные мероприятия деревьев и кустов	1 раз в 3 этапа	288,00	3 456,00	0,01
6.11	непредвиденные расходы	10 % от суммы за дом по данной услуге	0,00	0,00	0,24
6.12	содержание газона, за границами МКД	в соответствии с графиком	3 348,20	40 178,34	0,13
7	Услуги по управлению многоквартирным домом		133711,17	1604534,04	5,18
7.1	охрана офисов (включая вызов ГБР)		744,04	8 928,52	0,03
7.2	обслуживание ККМ и орг. техники		115,33	1 383,92	0,0045
7.3	представительские расходы		1 860,11	22 321,30	0,07
7.4	покупка канцелярии		1 240,07	14 880,87	0,05
7.5	услуги по проведению общих собраний		1 488,09	17 857,04	0,06
7.6	обслуживание ГИС ЖКХ (информационные услуги)		1 116,07	13 392,78	0,04
7.7	работа юридической службы (гос. Пошлины, росреестр и т.д.)		3 720,22	44 642,60	0,14
7.8	аренда служебных помещений		13 392,78	160 713,37	0,52
7.9	обслуживание системы пожаротушения		0,00	0,00	0,00
7.10	ведение делопроизводства (ООО "ДСК КПД-ГС")		1 550,09	18 601,08	0,06
7.11	аренда оборудования (вывески, орг. техника)		620,04	7 440,43	0,02
7.12	услуги банка		19 841,16	238 093,89	0,77
7.13	ФОТ административно - управленческоо персонала, ФЭО, бухгалтерии).		72 854,25	874 250,99	2,82
7.14	обучение сорудников (в соответствии с требованиями законодательства)		310,02	3 720,22	0,01
7.15	Непредвиденные расходы	10 % от суммы расходов на дом	12 155,56	145 866,73	0,47
7.16	услуги по хим. чистке ковров		1 116,07	13 392,78	0,04
7.17	услуги связи		1 550,09	18 601,08	0,06
7.18	ООО ПИК "Комфорт"		37,20	446,43	0,0014
7.19			0,00	0,00	0,00
Стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2020 год			629 985,01	7 559 820,13	26,11
Взносы на текущий ремонт и благоустройство		в соответствии со сметой	0,08	25 939,06	0,08
Стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома, включая стоимость текущего ремонта и благоустройства на 2020 год			629 985,09	7 585 759,19	26,20

Руководитель ФЭО
ООО "КПД-Газстрой-Эксплуатация"

 /И.А.Шевцова/

Получил на согласование _____ / _____ /

* В грязный период (с 15 сентября по 15 ноября и с 01 марта по 30 апреля)

Гранд-Смета (вер.8.0)
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "КПД-Газстрой-Эксплуатация"

" " 2019 г. А.В. Яценко

г.Новосибирск, ж/м "Чистая Слобода", Жилой дом по ул.Спортивная, д.13
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на планируемые работы на текущий ремонт на 2020г по жилому дому на ул. Спортивная, д.13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 25,939 тыс. руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля. Гидроизоляция мест примыканий.										
1	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отрубовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск., ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-001-01 1 зона, 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8738; ЭМ=4,7635; ЗГМ=19,6363; МАТ=9,0026	0,6 60 / 100	2993,67 1872,86	54,9 5,4	1796,2	1123,72	32,94 3,24	8,5445	5,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР13-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отрунговка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой(100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-001-02 1 зона. 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8736; ЗМ=4,7635; ЗГМ=19,6363; МАТ=9,5003	0,6 60 / 100	2601,05 1872,86	54,9 5,4	1560,63	1123,72	32,94 3,24	8,5445	5,13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						3356,83	2247,44	65,88		10,26
Накладные расходы						1825,68		6,48		
Сметная прибыль						1341,08				
Итого по разделу 1 Кровля, Гидроизоляция мест примыканий.						6523,59				10,26
Раздел 2. Лестничные марши и лестничные клетки. Замена стеклопакета 0,7 м2.										
3	ФЕР10-01-034-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных блоков из ПВХ(100 м2) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-07 1 зона. 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8913; ЗМ=12,0281; ЗГМ=19,9499; МАТ=4,9456	0,007 0,7 / 100	36129,08 32645,74	3483,34 1300,14	252,9	228,52	24,38 9,10	178,7928	1,25
4	ФЕР10-01-034-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных блоков из ПВХ(100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-07 1 зона. 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8913; ЗМ=12,0281; ЗГМ=19,9499; МАТ=4,9456	0,007 0,7 / 100	103992,23 40807,17	4354,17 1625,17	727,95	285,65	30,48 11,38	223,491	1,56
5	ФССЦ-11.3.02.04-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок оконный пастиковый(м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.02.02-0002 Блок оконный пастиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2 МАТ=0,8681	0,7	3988,86		2792,2				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						3773,05	514,17	54,86 20,48		2,81
Накладные расходы						567,8				
Сметная прибыль						286,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 Лестничные марши и лестничные клетки. Замена стеклопакета 0,7 м2.										
						4627,16				2,81

Раздел 3. Лестничные марши и лестничные клетки. Замена стеклопакета 0,35 м2.

6	ФЕР10-01-034-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных блоков из ПВХ(100 м2) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-07 1 зона, 03 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8913; ЗМ=12,0281; ЗГМ=19,9499; МАТ=4,9456	0,007 (0,35*2) / 100	36129,08 32645,74	3483,34 1300,14	252,9	228,52	24,38 9,10	178,7928	1,25
7	ФЕР10-01-034-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных блоков из ПВХ(100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-07 1 зона, 03 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8913; ЗМ=12,0281; ЗГМ=19,9499; МАТ=4,9456	0,007 (0,35*2) / 100	103992,23 40807,17	4354,17 1625,17	727,95	285,65	30,48 11,38	223,491	1,56
8	ФССЦ-11.3.02.04-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок оконный пластиковый(м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.02.02-0002 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2 МАТ=0,8681	0,7	3968,86		2792,2				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
						3773,05	514,17	54,86 20,48		2,81

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Лестничные марши и лестничные клетки. Замена стеклопакета 0,35 м2.

						567,8				
						286,31				
						4627,16				2,81

Раздел 4. Установка опанелки окон.

9	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление напичников(100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона, 03 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8602; ЗМ=12,2889; ЗГМ=20,0869; МАТ=6,1376	0,04 4 / 100	1625,24 1532,67	40,4 11,55	65,01	61,31	1,62 0,46	8,993	0,36
---	--	--	-----------------	--------------------	---------------	-------	-------	--------------	-------	------

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФССЦ-11.3.03.02-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Наличники из ПВХ(м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.03.02-0002 Наличники из ПВХ, шириной 50 мм МАТ=3,4831	4	87,67		350,68				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Установка панелек окон.										
Раздел 5. Установка прижимной планки.										
11	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прям	Установка прижимной планки(100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона, 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗП=20,8602, ЗМ=12,2889; ЗТП=20,0869; МАТ=6,1376	0,0065 0,65 / 100	1625,24 1532,67	40,4 11,55	10,56	9,96	0,26 0,08	8,993	0,06
12	ФССЦ-11.3.03.02-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Планка прижимная(м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.03.02-0002 Наличники из ПВХ, шириной 50 мм МАТ=3,4831	0,65	87,67		56,99				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 5 Установка прижимной планки.										
Раздел 6. Замена оконной фурнитуры.										
13	ФЕРР56-12-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена оконных приборов: фрамужные приборы(100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР56-12-13 1 зона, 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗП=20,9309, МАТ=4,8214	0,01 1 / 100	19722,75 19068,05		197,23	190,68		106,8	1,07
14	ФССЦ-01.7.04.08-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия для оконных блоков (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.04.08-0041 Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м МАТ=6,3892	1	145,93		145,93				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 6 Замена оконной фурнитуры.										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						11729,33	3537,73	177,48		17,37
Накладные расходы						3193,9		47,98		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						2070,38				
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Кровля. Гидроизоляция мест примыканий.						6523,59				10,26
Итого по разделу 2 Лестничные марши и лестничные клетки. Замена стеклопакета 0,7 м2.						4627,16				2,81
Итого по разделу 3 Лестничные марши и лестничные клетки. Замена стеклопакета 0,35 м2.						4627,16				2,81
Итого по разделу 4 Установка опанелки окон.						514,37				0,36
Итого по разделу 5 Установка прижимной планки.						83,59				0,06
Итого по разделу 6 Замена оконной фурнитуры.						617,74				1,07
Итого						16993,61				17,37
В том числе:										
Материалы						8014,12				
Машины и механизмы						177,48				
ФОТ						3585,71				
Накладные расходы						3193,9				
Сметная прибыль						2070,38				
Непереведенные расходы и коэффициент инфляции 6%						1019,62				
Итого						18013,23				
Услуги генподряда 20%						3602,65				
Итого с учетом доп. работ и затрат						21615,88				
НДС 20%						4323,18				
ВСЕГО по смете						25939,06				17,37

Составил: вед. инженер-сметчик

С.В. Кенякина

Проверил:

Получено на
согласование